

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

Titlul subproiectului: "SPRIJIN PENTRU ELEVII DIN RACOVIȚĂ ÎN VEDEREA ABSOLVIRII ȘI PROMOVĂRII BACALAUREATULUI - RACO-SPRIJIN"

Acord de grant nr. SGL/RȚ/187 DIN 27.06.2017

Nr. înr. 1456/ 21.05.2021

**Erata la invitația de participare pentru lucrări renovare seră cu
Nr. înregistrare 1453/18.05.2021**

Se modifică punctul **B** din invitația de participare astfel:

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde Lista cantităților de lucrări care trebuie executate de către Executant, pregătite de un proiectant, dacă este cazul.

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
I.	Demolări lucrări de rezistență						
1	Demontarea construcțiilor de rezistență	TONE	1,80			Iunie 2021	
2	Demontare geamuri sparte	MP	250			Iunie 2021	
3	Demontarea betoanelor vechi	MC	10			Iunie 2021	
II.	Desfacere lucrări instalații de apă						
4	Demontare țevă inst. apă	M	104			Iunie 2021	
5	Demontare robineti inst. apă	BUC.	10			Iunie 2021	
III.	Desfacere lucrări instalații termice						
6	Demontare țevă inst. termice	M	104			Iunie 2021	
7	Demontare robineti inst. termice	BUC.	10			Iunie 2021	
IV.	Infrastructura						
8	Săpături mecanice cu exc. de 0,41-0,7 MC în pământ	MC	0,37			Iunie 2021	
9	Săpături manuale în spații limit. peste 1 m cu taluz	MC	10			Iunie 2021	
10	Turnare beton armat în fundații continue, radiere și pereți sub cota zero a constr. cu grosime mai mică de 30 cm	MC	15			Iunie 2021	
11	Turnare beton simplu în fundații și socluri cu vol. Mai mic de 3MC	MC	1,68			Iunie 2021	

12	Cofraje pt. beton in cuzinete, fund pahar si de utilaje, simple din panouri cu placaj 15mm inclusiv sprijin	MP	34,70				Iunie 2021
13	Montare armaturi la constr. H<3,5M din bare si stâlpi D<18mm Placi D<10mm cu dist. din plastic	KG	540				Iunie 2021
14	Confectionare armatura pt. pereti, grinzi, stalpi, diafragme la constr.	KG	540				Iunie 2021
15	Montare armatura la constr. H<3.5M din plase cu G=1-3Kg/MP in pereti diafragme du dist. din plastic	KG	235				Iunie 2021
14	Forare mecanica a gaurilor la consolidari cu D<30mm in elemente de B.A. cu grosimea de 30cm	Buc.	220				Iunie 2021
15	Injectarea cu pasta de ciment pt. protectia armaturii pretensionate in canale cu D=35mm	M	132				Iunie 2021
16	Strat drenant cu grosimea 10cm din balast	MP	65				Iunie 2021
17	Strat de separare aferent lucrarilor de izolatie executate cu carton bituminat cu suprapuneri nelipite	MP	40				Iunie 2021
V.	Suprastructura						
18	Stalpi din otel gata confectionati, livrati direct asamblati, montati la H<35M, avand pana la 1 tona nclusiv	TONE	0.07				Iunie 2021
19	Ferme cu zabrele hotel 1-3 T gata confectionati, livrati complet asamblate, montate la H<35M	TONE	0.708				Iunie 2021
VI.	Instalatii de canalizare						
20	Sapaturi manuale in spatii intinse in pamant cu umid. Nat. Aruncat in vehicul la H de 0.61-2M	MC	35				Iunie 2021
21	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30cm gros.	MC	35				Iunie 2021
22	Imprastiere pamant afanat cu buld. Cu senile de 81-180 CP in strat cu gros. De 15-20 cm	MC	35				Iunie 2021
23	Sprijin de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal latura intre mal<1.5m, adancime 2-4 m ;i 0-0.2m intre dulapi	MP	113				Iunie 2021
24	Camin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru HC=2M din tub bet. Cu cep si buza la canale cu DN 300	BUC.	2				Iunie 2021

25	Umplutura in sant la cond. de alimentare cu apa ;i canalizare cu nisip	MC	3.5				Iunie 2021
26	Montare teava PVC TIP 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 110	M	47				Iunie 2021
27	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=4KM	TONE	22				Iunie 2021
VII.	Utilaje si echipamente tehnologice functionale ce necesita montaj						
28	Folie prof. triplustat de 200 microni	BUC	1				Iunie 2021
29	Motoreductoare LOCK de 220 V complet echipat	BUC	2				Iunie 2021
30	Cremaliera dreapta zimtata	BUC	8				Iunie 2021
31	Angrenaj/cremaliera zimtata	BUC	8				Iunie 2021
32	Pinion cu dinti patrati	BUC	8				Iunie 2021
33	Caseta pentru cremaliera perforata	BUC	8				Iunie 2021
34	Suport din metal pt. tubul de transmisie D=60	BUC	8				Iunie 2021
35	Profil anticondens L=5060	BUC	4				Iunie 2021
36	Panou de presostat pt. umflarea peliculei duble	BUC	1				Iunie 2021
37	Panouri standard pt. motor de culme	BUC	1				Iunie 2021
38	Tub rotativ de 33,7 x 3 mm, L=6M	BUC	4				Iunie 2021
39	Progresor manual	BUC	2				Iunie 2021
40	Cardan scurt	BUC	1				Iunie 2021
41	Cardan lung	BUC	1				Iunie 2021
42	Panou de control ventilatoare	BUC	1				Iunie 2021
43	Ventilator recirculare aer V=5500 MC/H	BUC	2				Iunie 2021
44	Rola furtun L=20 M, D=20 mm	BUC	3				Iunie 2021
45	Pistol multifunctional pt. stropit	BUC	10				Iunie 2021
46	Splitter furtun 2 cai	BUC	5				Iunie 2021
47	Turbina monofazica pt. umflarea foliei dubla+accesorii	BUC	2				Iunie 2021

Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.

Nume, prenume Petru Mihaela

Semnătură

Data 21.05.2021

